

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (5 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาการก่อสร้าง	150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 13 ของเงินสัญญาจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างและ

- 1.1 งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 งานโครงสร้าง คสล. พื้น-คาน ห้องน้ำ 3 ห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.3 งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง (ส่วนปรับปรุง ไม่รวมงานผนังเบา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 งานติดตั้งวงกบประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.5 งานติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่และงานต่อเติมหลังคากันสาดชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(รวมงานเชิงชาย-ปิดลอนและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดระยะเวลา 45 วัน

งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 30 ของเงินสัญญาจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างและ

- 2.1 งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.2 งานกรุกระเบื้องพื้น - ผนังห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.3 งานติดตั้งท่อประปา - ระบายน้ำ ภายในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.4 งานผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดระยะเวลา 30 วัน

งวดที่ 3 จำนวนเงินร้อยละ 27 ของเงินสัญญาจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างและ

- 3.1 งานฝ้าภายใน พร้อมฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้าชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.2 งานขัดพื้นไม้และลงน้ำยาเคลือบผิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ

1. นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพนิติการ	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมรงค์ ปัญญาใส	นายช่างโยธา	กรรมการ
3. นายปิยะมิตร ปุณญฤทธิ์	พนักงานสถาปนิก	กรรมการ

- 3.3 งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมบัวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.5 งานผนังกรุลวดตาข่าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดระยะเวลา 45 วัน

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ 30 ของเงินสัญญาจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างและ

- 4.1 งานทาสีอาคาร ภายใน - ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมเชื่อมต่อระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.3 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมเชื่อมต่อระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.4 งานพื้น คสล.ทางเดิน ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.5 และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา
- ทุกประการพร้อมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดระยะเวลา 30 วัน

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| 1. นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชนรงค์ ปัญญาใส | นายช่างโยธา | | กรรมการ |
| 3. นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์ | พนักงานสถาปนิก | | กรรมการ |