

บัญชีแสดงรายการราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11016		พื้นที่อาคาร 207 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 10	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	เมษายน 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน		พฤษภาคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ตอนที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,217,305	2,125,946		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3049	2,893,361	2,774,147		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	3,317,000	3,317,000		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	3,549,190	3,549,190		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		6,442,551	6,323,337		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		6,442,600	6,323,300		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 207 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	31,124	30,547	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567



(นายเดชมรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ



(นายปัญญา นุชชอม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ




(นายปิยะมิตร ปัญญาฤทธิ์)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11016	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	1,006,825		
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร.		915,466	
	1.1.3 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	294,021	294,021	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	11,160	11,160	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	228,424	228,424	
	1.2.4 งานผิวพื้น	64,772	64,772	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	55,800	55,800	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	38,255	38,255	
	1.2.7 งานทาสี	28,788	28,788	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	20,000	20,000	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง	320,299	320,299	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	55,628	55,628	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	93,332	93,332	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	0	0	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,217,305	2,125,946	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ



(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปัญญฤทธิ์)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11016
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0	0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,217,305	2,125,946	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์	0	0	
	2.3 งานเตาเผาขยะ	3,317,000	3,317,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	3,317,000	3,317,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11016
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	13,500.00	27,000	-	-	27,000
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	244	-	-	112	27,328	27,328
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11	460.00	5,060	104	1,144	6,204
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.0	1,803.50	12,625	426	2,982	15,607
5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	103	1,915.89	197,337	532	54,796	252,133
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	544	280.00	152,320	-	-	152,320
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	163	260.00	42,380	-	-	42,380
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	680	-	-	139	94,520	94,520
7	ตะปู	กก.	1 0	45.80	7,786	-	-	7,786
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR.24							
	- Dia 6 มม.	กก.	705	25.110	17,703	4.4	3,102	20,805
	- Dia 9 มม.	กก.	81	25.205	2,042	4.4	356	2,398
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD.40							
	- Dia 12 มม.	กก.	4,912	22.877	112,372	3.6	17,683	130,055
	- Dia 16 มม.	กก.	3,786	23.548	89,153	3.6	13,630	102,782
	- Dia 20 มม.	กก.	2,225	22.905	50,964	3.1	6,898	57,861
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	351	46.73	16,402	-	-	16,402
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	5	30.00	150	-	-	150
12	งานป้องกันและกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีไปในดินผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	271	120.00	32,520	25	6,775	39,295
	- โดยวิธีพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน	ตร.ม.	236	40.00	9,440	10	2,360	11,800
	รวม (1.1.1)				775,252		231,574	1,006,825

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเตชะรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปญญฤทธิ์)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากคอกเสา คอร.							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	13,500.00	27,000	-	-	27,000
2	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26x 15.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ตัน	ตัน	18	4,800.00	86,400	1,036	18,648	105,048
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม คอร.	ตัน	18	-	-	250	4,500	4,500
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	69	-	-	142	9,798	9,798
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	4	460.00	1,840	104	416	2,256
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,803.50	1,804	426	426	2,230
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	68	1,915.89	130,281	532	36,176	166,457
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	496	280.00	138,880	-	-	138,880
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	149	260.00	38,740	-	-	38,740
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	620	-	-	139	86,180	86,180
9	ตะปู	กก.	155	45.80	7,099	-	-	7,099
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR.24							
	- Dia 6 มม.	กก.	705	25.110	17,703	4.4	3,102	20,805
	- Dia 9 มม.	กก.	81	25.205	2,042	4.4	356	2,398
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD.40							
	- Dia 12 มม.	กก.	5,029	22.877	115,048	3.6	18,104	133,153
	- Dia 16 มม.	กก.	1,771	23.548	41,704	3.6	6,376	48,079
	- Dia 20 มม.	กก.	2,225	22.905	50,964	3.1	6,898	57,861
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	294	46.73	13,739	-	-	13,739
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	5	30.00	150	-	-	150
14	งานป้องกันและกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีไปในดินผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	271	120.00	32,520	25	6,775	39,295
	- โดยวิธีพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน	ตร.ม.	236	40.00	9,440	10	2,360	11,800
	รวม (1.1.2)				715,351		200,115	915,466

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


 (นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)
 นายช่างโยธา
 กรรมการ


 (นายปัญญา นุชชม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ประธานกรรมการ


 (นายปิยะมิตร ปัญญาฤทธิ์)
 พนักงานสถาปนิก
 กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	เหล็กโครงสร้าง							
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 mm.(24.36 กก./ท่อน)	กก.	1,148	26.30	30,192	12	13,776	43,968
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.(40.56 กก./ท่อน)	กก.	1,089	26.03	28,347	12	13,068	41,415
	- Dia 50 x 2.3 mm.	กก.	100	24.00	2,400	12	1,200	3,600
	- Dia 80 x 3.2 mm.	กก.	369	24.00	8,856	10	3,690	12,546
	- เหล็กแผ่น หนา 4 มม.	กก.	19	24.00	456	10	190	646
	- เหล็กแผ่น หนา 6 มม.	กก.	23	24.00	552	10	230	782
	- BOLTS Dia. 15 mm. x 0.20 m.	ชุด	32	30.00	960	10	320	1,280
	- SAG ROD Dia. 15 mm.	ชุด	18	70.00	1,260	30	540	1,800
	- ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	240	55.00	13,200	38	9,120	22,320
2	หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. พร้อมปิดด้วย อลูมิเนียมพอยล์สำเร็จรูป มอก. (สีเลือกขณะก่อสร้าง)	เมตร	270	430.00	116,100		0	116,100
3	ตะปูยึด 20	ตัว	129.00	2.00	258	-	0	387.00
4	ตะปูยึด 75	ตัว	810.00	4.00	3,240	-	0	4,050.00
5	แฟลชซิงเมทัลชีท	ม.	43	165.00	7,095	50	2,150	9,245
6	ค่าแรงผนังหลังคา	ตรม.	206	-	0	70	14,420	14,420
7	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง หนา 1"	ม.	73	200.00	14,600	94	6,862	21,462
	รวม (1.2.1)				227,516		65,566	294,021
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าลูมิเนียม-ทีบาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	24	390.00	9,360	75	1,800	11,160
	รวม				9,360		1,800	11,160

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นายปิยะมิตร บุญฤทธิ)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	66	181.00	11,946	56	3,696	15,642
2	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	296.00	20,720	94	6,580	27,300
3	ก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	ตร.ม.	33	607.00	20,031	176	5,808	25,839
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	303	82.00	24,846	87	26,361	51,207
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	118	80.00	9,440	105	12,390	21,830
6	ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวบุกระเบื้อง	ตร.ม.	40	45.00	1,800	70	2,800	4,600
7	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x10"	ตร.ม.	40	324.00	12,960	166	6,640	19,600
8	เคลือบผิวผนังด้วยสารโพลียูรีเทน	ตร.ม.	60	650.00	39,000	0	0	39,000
9	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.							
	- สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น	ม.	159	90.00	14,310	46	7,314	21,624
	- สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	9	134.00	1,206	64	576	1,782
	รวม				156,259		72,165	228,424
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	226	90.00	20,340	82	18,532	38,872
2	ผิวขัดมันเคลือบผิวหน้าด้วยสารโพลียูรีเทน (PU-POLYURETHANE) ระบบ SELF LEVELLING แบบกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ตร.ม.	16	850.00	13,600	0	0	13,600
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"							
	สลักรวดล้าง	ตร.ม.	8	325.00	2,600	158	1,264	3,864
4	ทางลาดผิวทรายล้าง เขาะร่อง	ตร.ม.	19	300.00	5,700	144	2,736	8,436
	รวม				42,240		22,532	64,772
1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ประตู							
	- ป1	ชุด	2	5,900.00	11,800	460	920	12,720
	- ป2	ชุด	2	6,580.00	13,160	700	1,400	14,560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ


(นายปิยะมิตร ปัญญาสุทธิ)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ป4	ชุด	3	8,600.00	25,800	0	0	25,800
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	1	2,420.00	2,420	300	300	2,720
	รวม				53,180		2,620	55,800
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบเซรามิกแบบ 2 ชั้น (มีถังพักน้ำ) รุ่น C133	ชุด	1	4,190.00	4,190	450	450	4,640
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C0237	ชุด	2	3,680.00	7,360	450	900	8,260
3	ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน (1 ฟังก์ชัน) รุ่น S17#WH(H	ชุด	1	1,310.00	1,310	70	70	1,380
4	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT993H#WH(HM)	ชุด	1	400.00	400	35	35	435
5	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง รุ่น C834	ชุด	1	400.00	400	120	120	520
6	ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น C837	ชุด	1	990.00	990	70	70	1,060
7	โถเนกประสงค์เคลือบขาว ฟลิทวาร์ล รุ่น C3300	ชุด	1	18,870.00	18,870	450	450	19,320
8	กระจงเงา หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมโมโนโคไซด์							
	สีธรรมชาติ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ชุด	2	1,200.00	2,400	120	240	2,640
	รวม				35,920		2,335	38,255
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	118	42.00	4,956	30	3,540	8,496
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	267	42.00	11,214	34	9,078	20,292
	รวม				16,170		12,618	28,788
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	แผงระแนงเหล็กบังแดด ยาว 13.1 ม. สูง 0.80 ม.	ชุด	1	20,000.00	20,000	0	0	20,000
	รวม (1.2.8)				20,000		-	20,000
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปัญญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร บุญฤทธิ)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1	ท่อประปา PVC 13.5							
	- Dia. 1"	เมตร	20	21.72	434	30	600	1,034
	- Dia. 3/4"	เมตร	20	13.76	275	30	600	875
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	638.64	639	162	162	801
1.2	FAUCET	ชุด	6	250.00	1,500	50	300	1,800
1.3	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	4	360.00	1,440	50	200	1,640
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	เมตร	24	192.00	4,608	100	2,400	7,008
	- Dia. 3"	เมตร	24	119.00	2,856	75	1,800	4,656
	- Dia. 2"	เมตร	32	54.00	1,728	40	1,280	3,008
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	4	34.00	136	30	120	256
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	7,462.40	7,462	2,239	2,239	9,701
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	8	470.00	3,760	200	1,600	5,360
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	720.00	1,440	200	400	1,840
2.4	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	900.00	1,800	400	800	2,600
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 3"	ชุด	2	900.00	1,800	300	600	2,400
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4	800.00	3,200	200	800	4,000
	- Dia. 3"	ชุด	3	600.00	1,800	150	450	2,250
3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร							
3.1	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ 1,000 ลิตร/วัน	ถัง	1	25,400.00	25,400	4,000	4,000	29,400
3.2	บ่อซึมถังคสล.สำเร็จรูปก่อซ้อน 4 ใบ มีฐาน+ฝา คสล.	ชุด	1	800.00	800	800	800	1,600
3.3	วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	เมตร	74	2,450.00	181,300	750	55,500	236,800
4	เครื่องดับเพลิง ABC ขนาด 15 ปอนด์	ชุด	2	1,435.00	2,870	200	400	3,270
	รวม (1.3)				245,249		75,051	320,299

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


 (นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)
 นายช่างโยธา
 กรรมการ


 (นายปัญญา นุชชม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ประธานกรรมการ


 (นายปิยะมิตร ปัญญาฤทธิ์)
 พนักงานสถาปนิก
 กรรมการ


โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคมกล่องเหล็ก ครอบพลาสติกอะครีลิก ติดลอย 1X20 W. LED TUBE	ชุด	11	960.00	10,560	115	1,265	11,825
	- โคมกล่องเหล็ก ครอบพลาสติกอะครีลิก ติดลอย 1X10 W. LED TUBE	ชุด	1	670.00	670	115	115	785
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง สำหรับติดตั้งภายนอก ขนาด1x14 W. LED ขั้ว E27	ชุด	11	600.00	6,600	165	1,815	8,415
2	สวิตซ์ไฟฟ้า							
	- สวิตซ์ทางเดียว S ขนาด16A ,250V พร้อมฝาครอบ	ชุด	6	70.00	420	80	480	900
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S ขนาด16A ,250V พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	100.00	200	90	180	380
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 16A 250V DUPLEX UNIVERSAL ชนิดกันน้ำ	ชุด	8	500.00	4,000	115	920	4,920
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 10 Sq mm	ม.	48	35.00	1,680	16	768	2,448
	- IEC01 4 Sq mm	ม.	166	12.00	1,992	10	1,660	3,652
	- IEC01 2.5 Sq mm	ม.	407	8.00	3,256	7	2,849	6,105
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	1,000.00	1,000	0	0	1,000
6	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 1/2 " EMT	ม.	239	25.00	5,975	22	5,258	11,233
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	1,500.00	1,500	0	0	1,500
7	CONSUMER UNIT							
	- ตู้ CONSUMER UNIT 1 P ขนาด 6 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ ขนาด 32AT/32AF ลูก CB 20A จำนวน 2ลูก ลูก CB 16A จำนวน 2ลูก	ชุด	1	1,965.00	1,965	500	500	2,465
	รวม (1.4)				39,818		15,810	55,628

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


(นายเดชณรงค์ ปิญาไส)
นายช่างโยธา
กรรมการ


(นายปิญา นุชชม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปิญาฤทธิ์)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11016
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศ							
	CENTRIFUGAL FAN 500 CFM.	SET	2	10,410.00	20,820	1,500	3,000	23,820
2	ท่อลมSTAINLESS STEEL	ตร.ฟุต	358	100.00	35,800	35	12,530	48,330
	Hanger & Accessories	LOT	1	10,740.00	10,740	3,222	3,222	13,962
3	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม							
	สายไฟพาวเวอร์และควบคุม							
	THW 2.5 SQ.mm.	M.	120	8.00	960	7	840	1,800
	ท่อร้อยสายไฟ							
	Dia. 1/2" EMT	M.	40	25.00	1,000	22	880	1,880
	Hanger & Accessories	LOT	1	200.00	200	60	60	260
	Safty Switch ชนิดกันน้ำ 1P30A.	SET	2	1,540.00	3,080	100	200	3,280
	รวม (1.5)				72,600		20,732	93,332
งานส่วนที่ 2 หวมตงานครักณ์ที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2.3 งานเตาเผาขยะ								
1	เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ เเผาได้ไม่น้อยกว่า 100 ก.ก.							
	ต่อชั่วโมง ผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวง							
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553	SET	1	3,317,000.00	3,317,000	0	0	3,317,000
	รวม (2.3)				3,317,000		-	3,317,000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1961/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567


 (นายเชษฐรงค์ ปิณฑุไส)
 นายช่างโยธา
 กรรมการ


 (นายปัญญา นุชชม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ประธานกรรมการ


 (นายปิยมิตร ปุญญฤทธิ์)
 พนักงานสถาปนิก
 กรรมการ