

## กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) แบบเลขที่ 11016	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
ราคาค่าก่อสร้าง	100%	
ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)	

### งวดที่ 1 จำนวน 25% (ร้อยละยี่สิบห้าของสัญญาจ้าง)


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคาร, ติดตั้งรั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้างโดยรอบและ


- 1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง-รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เกิดขวาง
  - 1.2 ทดสอบคุณสมบัติของดิน (BORRING TEST)
  - 1.3 ปักผังพร้อมส่งแบบผัง
  - 1.4 ตอกเสาเข็ม
  - 1.5 ก่อสร้างฐานราก
  - 1.6 ก่อสร้างเสาตอม่อ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 45 วัน

### งวดที่ 2 จำนวน 15% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 หล่อคาน-พื้น ชั้นล่าง
  - 2.2 หล่อเสารับคานหลังคา
  - 2.3 หล่อคานหลังคา
  - 2.4 หล่อบันได-ทางลาดขึ้น ชั้นล่าง
  - 2.5 ผัง SLEEVE, ผังท่อ CONDUIT, ผังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบที่ต้องฝังคอนกรีต
  - 2.6 ทำระบบป้องกันกำจัดปลวกภายในอาคาร
  - 2.7 ก่ออิฐผนัง (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
  - 2.8 ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 45 วัน

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปัญญาสุทธิ)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

**งวดที่ 3** จำนวนเงิน 15% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

- 3.1 ติดตั้งโครงหลังคา
- 3.2 มุงหลังคา
- 3.3 ฉาบปูนภายในอาคาร
- 3.4 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 3.5 ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้างานระบบอื่นๆ
- 3.6 ทดสอบท่อระบบสุขาภิบาล

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 20 วัน

**งวดที่ 4** จำนวน 15% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 4.1 ติดตั้งวัสดุพื้นผิว-ผิวผนัง ภายใน
- 4.2 ฉาบปูนภายนอกอาคาร
- 4.3 ปูกระเบื้องพื้นและกรุกระเบื้องผนังเซรามิคห้องน้ำ
- 4.4 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
- 4.5 ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ/ติดตั้งกระจก
- 4.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ
- 4.7 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 4.8 ติดตั้งตู้ PB ระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ
- 4.9 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์
- 4.10 ทาสีรองพื้น (ภายในและภายนอก)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 20 วัน



(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ



(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

งวดที่ 5 (สุดท้าย) จำนวน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

5.1 ติดตั้งวัสดุพื้นผิว-ผิวผนัง ภายนอก

5.2 ติดตั้งแผงระแนงบังแดด

5.3 ทำระบบป้องกันปลวกภายนอกอาคาร

5.4 ทาสีจริงครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ภายในและภายนอก)

5.5 ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

5.6 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

5.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร

5.8 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ-ท่อลม สแตนเลส-ชุดอุปกรณ์ควบคุม

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา

ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 20 วัน



(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายปัญญา นุชชม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)

พนักงานสถาปนิก

กรรมการ