

บัญชีแสดงรายการแบบบูรณาการงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11016			พื้นที่อาคาร 207 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน			พฤษภาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม 2567	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)  
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566  
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเสาเข็ม ครอ.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		2,125,946		
	ราคารวมค่า Factor F	1.3115	2,788,178		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			2,788,178		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			2,788,200		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	207	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	13,470
					บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
 (นายเดชณรงค์ ปัญญาไส)  
 นายช่างโยธา  
 กรรมการ

  
 (นายปัญญา นุชชม)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 ประธานกรรมการ


  
 (นายปิยะมิตร ปัญญาสุทธิ)  
 พนักงานสถาปนิก  
 กรรมการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11016	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม			
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร.		915,466	
	1.1.3 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา		294,021	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		11,160	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวนั่ง		228,424	
	1.2.4 งานผิวพื้น		64,772	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		55,800	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		38,255	
	1.2.7 งานทาสี		28,788	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		20,000	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง		320,299	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		55,628	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		93,332	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		0	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ		0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		2,125,946	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ


  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ


  
(นายปิยะมิตร ปัญญาสุทธิ)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักขยะ(ขนาดใหญ่) (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11016
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0	0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,125,946	
	ส่วนที่ 2 หยอดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ


  
(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ





## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเสา คอร.							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	13,500.00	27,000	-	-	27,000
2	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26x0.26x 15.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ตัน/คี่น	คี่น	18	4,800.00	86,400	1,036	18,648	105,048
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม คอร.	คี่น	18	-	-	250	4,500	4,500
4	ขุดดิน และถมคี่น	ลบ.ม.	69	-	-	142	9,798	9,798
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	4	460.00	1,840	104	416	2,256
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,803.50	1,804	426	426	2,230
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	68	1,915.89	130,281	532	36,176	166,457
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คี่ด 80% )	ตร.ม.	496	280.00	138,880	-	-	138,880
	- ไม้คร่าวคี่ดไม้แบบ (คี่ด 30% ของไม้แบบที่คี่)	ลบ.ฟ.	149	260.00	38,740	-	-	38,740
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คี่ด 100% )	ตร.ม.	620	-	-	139	86,180	86,180
9	ตะปู	กก.	155	45.80	7,099	-	-	7,099
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR.24							
	- Dia 6 มม.	กก.	705	25.110	17,703	4.4	3,102	20,805
	- Dia 9 มม.	กก.	81	25.205	2,042	4.4	356	2,398
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD.40							
	- Dia 12 มม.	กก.	5,029	22.877	115,048	3.6	18,104	133,153
	- Dia 16 มม.	กก.	1,771	23.548	41,704	3.6	6,376	48,079
	- Dia 20 มม.	กก.	2,225	22.905	50,964	3.1	6,898	57,861

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ


  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ


  
(นายปิยะมิตร ปัญญาฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	294	46.73	13,739	-	-	13,739
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	5	30.00	150	-	-	150
14	งานป้องกันและกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีไปในดินผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	271	120.00	32,520	25	6,775	39,295
	- โดยวิธีพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน	ตร.ม.	236	40.00	9,440	10	2,360	11,800
	<b>รวม (1.1.1)</b>				<b>715,351</b>		<b>200,115</b>	<b>915,466</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานวัสดุคุมหลังคา</b>							
1	เหล็กโครงสร้าง							
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 mm.(24.36 กก./ท่อน)	กก.	1,148	26.30	30,192	12	13,776	43,968
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.(40.56 กก./ท่อน)	กก.	1,089	26.03	28,347	12	13,068	41,415
	- Dia 50 x 2.3 mm.	กก.	100	24.00	2,400	12	1,200	3,600
	- Dia 80 x 3.2 mm.	กก.	369	24.00	8,856	10	3,690	12,546
	- เหล็กแผ่น หนา 4 มม.	กก.	.9	24.00	456	10	190	646
	- เหล็กแผ่น หนา 6 มม.	กก.	23	24.00	552	10	230	782
	- BOLTS Dia. 15 mm. x 0.20 m.	ชุด	32	30.00	960	10	320	1,280
	- SAG ROD Dia. 15 mm.	ชุด	18	70.00	1,260	30	540	1,800
	- ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	240	55.00	13,200	38	9,120	22,320
2	หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. พร้อมปิดด้วย อลูมิเนียมพอยล์สำเร็จรูป มอก. (สีเลือกขณะก่อสร้าง)	เมตร	270	430.00	116,100		0	116,100
3	ตะปูยึด 20	ตัว	129.00	2.00	258	-	0	387.00
4	ตะปูยึด 75	ตัว	810.00	4.00	3,240	-	0	4,050.00
5	แฟลชชิงเมทัลชีท	ม.	43	165.00	7,095	50	2,150	9,245
6	ค่าแรงคุมหลังคา	ตรม	206	-	0	70	14,420	14,420
7	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง หนา 1"	ม.	73	200.00	14,600	94	6,862	21,462
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>227,516</b>		<b>65,566</b>	<b>294,021</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567


  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาไส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ


  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปัญญฤทธิ)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวลูมิเนียม-ทีบาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	24	390.00	9,360	75	1,800	11,160
รวม					9,360		1,800	11,160
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	66	181.00	11,946	56	3,696	15,642
2	ก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	296.00	20,720	94	6,580	27,300
3	ก่ออิฐมวลเต็มแผ่น	ตร.ม.	33	607.00	20,031	176	5,808	25,839
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	303	82.00	24,846	87	26,361	51,207
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	118	80.00	9,440	105	12,390	21,830
6	ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวถูกระเบื้อง	ตร.ม.	40	45.00	1,800	70	2,800	4,600
7	ผิวถูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x10"	ตร.ม.	40	324.00	12,960	166	6,640	19,600
8	เคลือบผิวผนังด้วยสารโพลียูรีเทน	ตร.ม.	60	650.00	39,000	0	0	39,000
9	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. - สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น - สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม. ม.	159 9	90.00 134.00	14,310 1,206	46 64	7,314 576	21,624 1,782
รวม					156,259		72,165	228,424
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	226	90.00	20,340	82	18,532	38,872
2	ผิวขัดมันเคลือบผิวหน้าด้วยสารโพลียูรีเทน (PU-POLYURETHANE) ระบบ SELF LEVELLING แบบกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ตร.ม.	16	850.00	13,600	0	0	13,600
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" สลักรวดล่าง	ตร.ม.	8	325.00	2,600	158	1,264	3,864
4	ทางลาดผิวทรายล่าง เซาะร่อง	ตร.ม.	19	300.00	5,700	144	2,736	8,436
รวม					42,240		22,532	64,772
1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ประตู - ป1 - ป2	ชุด ชุด	2 2	5,900.00 6,580.00	11,800 13,160	460 700	920 1,400	12,720 14,560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ


  
(นายปิยะมิตร ปัญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก



	- ป4	ชุด	3	8,600.00	25,800	0	0	25,800
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	1	2,420.00	2,420	300	300	2,720
	<b>รวม</b>				<b>53,180</b>		<b>2,620</b>	<b>55,800</b>
	<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>							
1	โถส้วมนั่งราบเซรามิกแบบ 2 ชั้น (มีถังพักน้ำ) รุ่น C133	ชุด	1	4,190.00	4,190	450	450	4,640
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C0237	ชุด	2	3,680.00	7,360	450	900	8,260
3	ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน (1 ฟังก์ชัน) รุ่น S17#WH(H	ชุด	1	1,310.00	1,310	70	70	1,380
4	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT993H#WH(HM)	ชุด	1	400.00	400	35	35	435
5	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง รุ่น C834	ชุด	1	400.00	400	120	120	520
6	ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น C837	ชุด	1	990.00	990	70	70	1,060
7	โถอเนกประสงค์เคลือบขาว ฟลักซ์วาล์ว รุ่น C3300	ชุด	1	18,870.00	18,870	450	450	19,320
8	กระเบื้อง หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมไนต์ไซด์							
	สีธรรมชาติ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ชุด	2	1,200.00	2,400	120	240	2,640
	<b>รวม</b>				<b>35,920</b>		<b>2,335</b>	<b>38,255</b>
	<b>1.2.7 งานทาสี</b>							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	118	42.00	4,956	30	3,540	8,496
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	267	42.00	11,214	34	9,078	20,292
	<b>รวม</b>				<b>16,170</b>		<b>12,618</b>	<b>28,788</b>
	<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	แผงระแนงเหล็กบังแดด ยาว 13.1 ม. สูง 0.80 ม.	ชุด	1	20,000.00	20,000	0	0	20,000
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>20,000</b>		<b>-</b>	<b>20,000</b>
	<b>1.3 งานระบบประปา - สุขากิจบาล และดับเพลิง</b>							
1	ระบบประปา							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปัญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ








1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศ							
	CENTRIFUGAL FAN 500 CFM.	SET	2	10,410.00	20,820	1,500	3,000	23,820
2	ท่อลมSTAINLESS STEEL	ตร.ฟุต	358	100.00	35,800	35	12,530	48,330
	Hanger & Accessories	LOT	1	10,740.00	10,740	3,222	3,222	13,962
3	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม							
	สายไฟพาวเวอร์และควบคุม							
	THW 2.5 SQ.mm.	M.	120	8.00	960	7	840	1,800
	ท่อร้อยสายไฟ							
	Dia. 1/2" EMT	M.	40	25.00	1,000	22	880	1,880
	Hanger & Accessories	LOT	1	200.00	200	60	60	260
	Safty Switch ชนิดกันน้ำ 1P30A.	SET	2	1,540.00	3,080	100	200	3,280
	รวม (1.5)				72,600		20,732	93,332

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ